

Maßnahmenliste mit Kostenansatz und Prioritäten

Neuwirtshaus

Maßnahmen	Prioritäten			Kostenansatz
	A	B	C	Planung
1 Straße (B27) beruhigen mit Verkehrsinseln an Ortseingängen	X			25.000 €
2 Willkommstraße mit Umgebung		X		40.000 €
3 Umfeld des Kreuzschleppers		X		25.000 €
4 Ortsdurchgangsstraße/Kriegerdenkmal	X			30.000 €
Summe Neuwirtshaus				120.000 €

	Menge		EP	GP
1. Straße (B 27) beruhigen mit Verkehrsinseln an Ortseingängen				
Die Bundesstraße wird keine Verkehrsinsel im Straßenbereich erhalten können, aber durch bauliche Maßnahmen am Straßenrandbereich könnte die optische Wirkung zur Geschwindigkeitsreduzierung führen.				
Längsinseln mit Begrünung (Bäume und Sträucher) inkl. leichtem Höhenversatz bis zu 1 m, Böschungsverlauf vom Straßenrand	2	St.	12.500 €	25.000 €
Summe gesamt				25.000 €
2. Willkommstraße und Umgebung				
Parkplatzflächen am Straßenrand für Wanderer schaffen	100	m ²	100 €	10.000 €
Begrünungen: Sträucher, 5 Bäume und Begrünungen anlegen	5	St.	1.400 €	7.000 €
Kohlenmeiler zur Besichtigung herstellen Bauteile ergänzen, Freibereich mitgestalten	1	St.	Pauschal	20.000 €
Wegweiser, Infotafeln	1	St.	Pauschal	3.000 €
Summe gesamt				40.000 €
3. Umfeld des Kreuzschleppers				
An der B 27 (südlicher Ortseingang) wird das Umfeld am Standort Kreuzschlepper aufgewertet. Befestigung mit Sandsteinplattenmaterial auf Schotterbett (Größe ca. 30 m ²)	30	m ²	250 €	7.500 €
Renovierung des Kreuzschleppers vom Restaurator mit geringfügigen Ergänzungen Sandstein	1	St.	Pauschal	12.500 €
Begrünungen, Pflanzbeet seitlich mit zwei Baumpflanzungen	2	St.	1.500 €	3.000 €
Nebenkosten Restaurator + Befunduntersuchung	1	St.	Pauschal	2.000 €
Summe gesamt				25.000 €
4. B27 Straßenrand / Fußwegbereich / Kriegerdenkmal				
Anpflanzungen von Bäumen entlang des Fußweges an der B 27 im Ortsbereich auf der Straßenlänge von 400 m. Die Alleebildung führt zu einer Geschwindigkeitsreduzierung. Hierzu werden Grüninseln erstellt (Gemeindefläche)				
Anpflanzung von ca. 20 Bäumen und Bodendecker auf der Baumscheibe.	20	St.	800 €	16.000 €
Maßnahmen zur Leitungssicherung und Baustelleneinrichtung (Verkehrseinschränkungen)	1	St.	Pauschal	4.000 €
Kriegerdenkmal und Umfeld Standortversetzung um ca. 3 m in westlicher Richtung mit Abbau und Wiederaufbau mit Gerät	40	Std.	60 €	2.400 €
Plattenbelag am Denkmal neu verlegen inkl. Schotterbett	15	m	250 €	3.750 €
Begrünungen am Denkmal neu schaffen zwei Bäume, Bodendecker und Einfassungen	2	St.	750 €	1.500 €
Restaurierung des Denkmals im einfachen Aufwand	1	St.	Pauschal	2.350 €
Summe gesamt				30.000 €